



POZNÁMKA:

- JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTYČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITEĽOV
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ SA NA TENTO DRUH VÝSTAVBY VZŤAHUJÚ Z VYHLÁŠKY č.374/90Zb. - VYHLÁŠKA SLOVENSKEHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A SLOVENSKEHO BANSKÉHO ÚRADU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ ZÁKON č.330/96Zb. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI, A NARIADENIE VLÁDY č.510/2001Zb. O MINIMÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVENISKO
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMA JESTVUJÚCICH AKO AJ NOVO-BUDOVANÝCH SIETÍ PODĽA PLATNÝCH STN A POKYNOV ICH MAJITEĽOV

LEGENDA:

- PLOCHA POJAZDNÁ - ŽIVIČNÁ - 830,50 m²
- PLOCHA PARKOVACIA - DLAŽDENÁ - 285,00 m² /21 státí pre O1/ farba červená - 2,6 m² /deliace čiary státí/ farba sivá - 282,40 m²
- PLOCHA PRE PEŠÍCH - DLAŽDENÁ - 304,80 m²
- ZELEŇ - 750,00 m² / zahumosenie hr. 15cm + zatravnenie / - 102 m³
- VÝŠKOVÁ KÓTA UPRAV. TERÉNU - 113,50
- SPÁD URČENÝ - 2%
- TRATIVOD DN 100-FLEXIBILNÁ DRENÁŽ - DL. 165,00 m
- ULIČNÉ VPUSTE - nové - 4 ks /Rieš. v samost. objekte SO 03/
- JESTVUJÚCA VPUSŤ - JV

- "O" - BET. OBRUBNÍK ABO 1-15 OSADENÝ DO BET. LŮŽKA - 445m /445ks S 10 cm PREVÝŠENÍM NAD VOZOVKU
- "O1" - ZÁHONOVÝ BET. OBRUBNÍK ABO 4-5 OSADENÝ DO BET. LŮŽKA - 360m / 720ks BEZ PREVÝŠENIA - CESTA - 145m / 290ks / rozhranie plôch / - CHODNÍK - 215m / 430ks / olemovanie od zelene /

UPOZORNENIE:

POTREBNÉ JE ZAFIXOVAŤ EXIST. PEVNÉ BOBY, KTORÉ SÚ V RAMCI STAVBY A BUDÚ ŇOU DOTKNUTÉ A ZABEZPEČIŤ ICH VZHLADOM NA STAV PO UKONČENÍ STAVBY S PRÍSLUŠNÝM KARTOGRAFICKÝM A GEOGRAFICKÝM ÚRADOM.

VYPRACOVAL: DANKANINOVÁ	PROJEKTANT: DANKANINOVÁ	Dankaninová Drahoslava Užhorodska 35, 07101 Michalovce
INVESTOR: MESTSKÝ ÚRAD MICHALOVCE		Formát: 4 x A4
STAVBA: MICHALOVCE - PREPOJENIE ULÍC MASARYKOVÁ - A. MARKUŠA		Dátum: 10/2009
Objekt: SO 01 - PREPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA	Účel: Projekt	
OBSAH: SITUÁCIA	Mierka: 1:500	Kotov, v.: 03

LEGENDA JESTVUJÚCICH INŽ SIETÍ :

- → → → → jestvujúci vodovod
- - - - - jestvujúca kanalizácia
- - - - - jestvujúci plynovod
- - - - - jestvujúci NN rozvod
- - - - - jestvujúci VN rozvod
- - - - - jestvujúci slaboproudový rozvod

LEGENDA NAVR. INŽ SIETÍ PRI BYTOVÝCH DOMOCH:

- kanalizácia jednotná
- kanalizácia zaolejovaná
- prepojenie vodov. radu ul. A1.Markuša s ul. Masarykovou
- vonkajší vodovod

PRÍPRAVNÉ PRÁČE :

- VYTRHANIE OBRUBNÍKA - 12,0 m
- VYBÚRANIE BETÓN. MŮRIKA - 2,7 m³
- VYBÚRANIE BETÓN. ZÁKLADU MŮRIKA - 4,8 m³
- VYBÚRANIE EXIST. KONŠTRUKCIE - 425,0 m²
- VYRÚBANIE KRÍKOV - 45,0 m²
- VYBÚRANIE KONŠTR. CHODNÍKA - 80,3 m²
- ZOBRTATIE ORNICE - 1250,00 m²
- HR. 20 cm CELKOVEJ KUBATÚRY - 250,00 m³
- VÝRUB STROMOV - 2 ks